Civil 3D — Hafta 8

Hiç bilmeyen biri için kavramlar (kısa)

Hafta 7'de yol iskeleti kurulmuştu. Bu hafta iki soru var:
1) Yolun enine kesiti nasıl görünür?
2) Ne kadar kazı / ne kadar dolgu lazım?

1) Sample Line — "şuradan kes"

Ne demek? Yol çizgisine dik kısa çizgilerdir. Her biri bir noktada "buradan enine bak" demektir (0 m, 20 m, 80 m…).

Günlük benzetme: Somunu kesmek için testereyi nereye koyacağını işaretlemek.

Biz ne öğrendik? Biz SL-YOL1 grubunda 0–80 m aralığında kesit yerleri koyduk.

2) Section View — enkesit resmi

Ne demek? O kesitte zeminin yola dik görünümü. Yatay: sağa-sola mesafe (offset). Dikey: yükseklik.

Günlük benzetme: Ekmeği ortadan kesip dilimin kenarını görmek.

Biz ne öğrendik? Boykesit (Profile) yol boyunca yan görünüm; enkesit bir noktada enine görünüm — ikisi farklı. Biz tek ve çoklu enkesit grafikleri ürettik.

3) EG ve FG — iki zemin

Ne demek? EG = mevcut toprak. FG = hedef / tasarım yüzeyi (bitmiş kot). Karşılaştırınca kazı-dolgu çıkar.

Günlük benzetme: EG: şimdiki bahçe seviyesi. FG: istenen düz platform seviyesi.

Biz ne öğrendik? Cut/Fill hesabında EG mevcut, FG (şablonda DATUM yuvası) tasarım olarak bağlandı.

4) Cut / Fill ve hacim tablosu

Ne demek? Cut = fazla toprak (kazılacak). Fill = eksik toprak (doldurulacak). Tablo bunları istasyon istasyon m³ yazar.

Günlük benzetme: Bahçeyi düzlemek: yüksek yerleri kes (cut), çukurları doldur (fill).

Biz ne öğrendik? Total Volume Table ile kümülatif cut/fill sayılarını gördük — yöntemin çalıştığının kanıtı.

Tek cümle zincir: Kesit yerlerini koy (Sample Line) → enine resmi çiz (Section) → mevcut ile hedefi karşılaştır (EG–FG) → kazı/dolgu m³'ü oku (Volume Table).

Detaylı adımlar: Civil3D-Hafta8-Enkesit-ve-Hacim.pdf · Portföy Hafta 8